

Утверждаю: Главный инженер ООО «ЖКС №3
Красногвардейского района»
Крылов Д.Ю.

Локальная смета за 2020 г.

В доме: МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПР. д.65
По услугам: все услуги
Кем выполнены: всеми конторами (службами)
Виды работ: все

Прямые затраты:	50 988,66	<u>Накладные расходы:</u>	14 174,69
а) зарплата рабочих:	18 129,18	<u>Сметная прибыль:</u>	8 936,67
б) эксплуатация машин:	2 274,75	Всего без НДС:	686 376,70
в т. ч. зарплата:	37,30	НДС 20%:	137 275,34
в) стоимость материалов:	30 584,73	<u>Всего:</u>	823 652,04

Составлен(а) в уровне цен на: отчет включает более одного месяца.

№	Код расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Чел.-часы, цена мат.	Прямые затраты			Накладные расходы	Сметная прибыль	Всего с НДС
						з/пл рабочих	экс. машин	материалы			
Итого по всем:				23,291	81,71	18 129,18	2 274,75	30 584,73	14 174,69	8 936,67	823 652,04
1	ТЕР26-01-017-01а	Демонтаж ЦО Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (подвал цо)	10 м трубопрово да	3,4	11,97	1 424,74	497,26		1 089,93	678,18	4 428,13
2	ТЕРэ4.01-05-008-03	Смена дверных приборов: ручки (пар 1/вх дверь) 101-0953-002П Ручка-скоба дверная с цинковым покрытием, размер 220 мм	10 шт. шт.	0,1 1	0,33 66,50	67,52		71,33 66,50	47,26	33,76	263,84
3	ТЕРэ4.01-05-008-03	Устройство дверных проушин (пар 2, колясочная) прайс007 ушко	10 шт. шт	0,2 2	0,66 18,98	134,57		47,62 37,96	94,20	67,29	412,42
4	ТЕРэ4.01-05-008-05	Смена дверных приборов: замки накладные (пар 3) 101-9411-009П Замки дверные накладные с хромированным покрытием 037 ключ	10 шт. шт. шт.	0,1 1 2	1,07 829,48 140,00	219,86		1 119,14 829,48 280,00	153,90	109,93	1 923,40
5	ТЕРэ4.01-07-023-01	Укрепление металлического покрытия парапета	10 м	0,7	6,93	1 570,64		15,34	1 115,15	816,73	4 221,43
6	ТЕРэ4.01-07-033-01	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов типа "изопласт", "унифлекс", "техноэласт" в один слой (заделка дыр в мусоропроводе) 101-3359 Унифлекс: ХКП	10м2 м2	0,1 1,265	0,15 121,56	16,21	1,57	251,22 153,77	11,72	8,58	347,16
7	ТЕРэ4.01-10-016-02	Окраска масл. составами окраш. поверхностей труб: стальных за 2 раза (ву подготовка к з) 113-0079 Лак БТ-577	10 м2 т	0,17 0,0003	1,37 76 700,00	265,02		45,69 23,01	180,21	106,01	716,32
8	ТЕРэ4.01-14-001-02	ХВС: Разборка трубопроводов из водогазопровод. труб диаметр:< 63 мм (в/узел подвал,)	10 м	0,035	0,21	41,65	0,13	1,78	26,24	16,66	103,75
9	ТЕРэ4.01-14-008-22	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром до 40 мм (кв 118-125) 507-9005-307П Труба из полипропилена PN 25/40 армированная стекловолокном 507-5010 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм 507-5084 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 40х1 1/4 507-5100 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 40х1 1/4	10 м м 10 шт. 10 шт. 10 шт.	0,4 4 0,1 0,1 0,2	6,41 244,05 173,10 3 662,30 4 175,10	1 445,76	33,49	2 217,15 976,20 17,31 366,23 835,02	1 272,27	693,96	6 795,16

10	ТЕРэ4.01-15-025-01	Ремонт силового предохранительного шкафа (пар 2, ГРЩ) 509-0067-011П DIN-рейка длина 1250 мм 509-2651 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм 101-2036 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм	10 шт. шт. 100 шт. кг	0,1 1 0,01 0,15	5,57 81,02 128,00 138,53	1 257,13		103,08 81,02 1,28 20,78	905,13	653,71	3 502,86
11	ТЕРэ4.01-05-008-06	Установка досок объявления (пар 1,2,3,4 шт 4) 101-9105-001П Дюбель-гвоздь 6х80 мм 101-1814 Клей столярный сухой 102-0415 Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК: сорт 2/3, толщина 6 мм 102-0115 Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	10 шт. шт. кг м3 м3	0,4 16 1 0,004 0,0384	2,29 1,04 169,65 36 055,00 9 994,79	471,01		752,95 16,64 169,65 144,22 383,80	329,71	235,51	2 147,02
12	Подр11	Косметич. ремонт лест. клеток (пар. 3, пар 3, с холлами; пар. 4, пар 4, с холлами)	1000 м2	2,656							734 732,00
13	ТЕРм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (пар2, эт 6 клапан мусоропровода) 101-5444 Сталь листовая нержавеющая толщиной 3-5 мм	1 т конструкций кг	0,004 4	0,78 211,65	190,61	153,77	876,88 846,60	109,00		1 596,31
14	ТЕРэ4.01-05-008-06	Установка досок объявления (пар 1) 101-9105-001П Дюбель-гвоздь 6х80 мм 101-1814 Клей столярный сухой 102-0415 Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК: сорт 2/3, толщина 6 мм 102-0115 Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	10 шт. шт. кг м3 м3	0,1 4 0,15 0,0072 0,0009	0,57 1,04 169,67 38 622,22 9 655,56	117,75		326,04 4,16 25,45 278,08 8,69	82,43	58,88	702,12
15	ТЕР16-04-002-04	ХВС Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (в/узел подвал.) 302-1240-001П Стены диаметром 40 мм 507-5010 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да шт. 10 шт.	0,003 1 0,2	0,49 55,48 160,25	148,62	23,64	89,22 55,48 32,05	153,02	88,20	603,24
16	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами (подвал цо) 104-0957 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 мм 104-0952 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 20 мм 104-0956 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм 104-0954 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 20 мм	10 м трубопрово да 100 м 100 м 100 м 100 м	3,4 0,07 0,06 0,15 0,06	11,97 7 996,86 5 953,33 7 598,13 6 655,67	3 562,69	1 243,16	18 922,14 559,78 357,20 1 139,72 399,34	2 725,46	1 695,84	33 779,15
17	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (пар 2, ГРЩ) 509-2232 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 63А, характеристика С	1 шт. шт.	7 7	16,24 123,81	4 033,86	226,80	3 958,94 866,67	3 276,66	2 110,05	16 327,57
18	ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой (примыкания)	100 м2 покрытия	0,02	0,25	54,79	6,63	150,12	39,78	29,32	336,77
19	ТЕРр58-7-7	Смена рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в 1 слой 101-3359 Унифлекс: ХКП	100 м2 покрытия м2	0,003 0,402	0,14 128,58	33,84	0,65	92,86 51,69	23,99	17,68	202,82

20	ТЕРэ4.01-15-010-03	Смена светильников со светодиодными лампами настенных, потолочных (под козырьками) 035 светильник светодиодный с датчиком движения	10 шт. шт.	0,4 4	3,20 333,33	726,17 308,46	38,01 1 333,32	1 333,32 522,84	377,61 160,40	3 597,54 829,16
21	ТЕРэ4.01-15-029-01	Подключение и отключение сварочного аппарата (пар 2, колясочная; пар 3; пар 1/вх дверь)	шт.	3	1,50	308,46		222,10	160,40	829,16
22	ТЕРэ4.01-16-008-02	Ремонт металлических ограждений средний (п/кл тетива) 101-4670 Сталь полосовая: 20x4 мм, марка Ст3сп	м2 т	1 0,004	9,61 43 995,00	2 038,28	49,64 175,98	209,91 1 793,69	978,37	6 083,87

Составил: Инженер ПТО _____ Красавцева Елена Владимировна